

*Bosna i Hercegovina*  
*Federacija Bosne i Hercegovine*  
ZENIČKO–DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA MAGLAJ  
OPĆINSKI NAČELNIK



*Bosnia and Herzegovina*  
*Federation of Bosnia and Herzegovina*  
ZENICA – DOBOJ CANTON  
MAGLAJ MUNICIPALITY  
MAYOR

**PLAN I PROGRAM ODRŽAVANJA, SANACIJE, REKONSTRUKCIJE  
I UREĐENJA LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA I  
GRADSKIH ULICA NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ U  
2019.GODINI**

I Radovi redovnog održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta i gradskih ulica sa saobraćajnom signalizacijom na području općine Maglaju 2019. godine

II Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Maglaj od 15.11.2019.godine do 15.03.2020.godine

**Maglaj, januar 2019.godine**

**PREDLAGAČ:**

**OPĆINSKI NAČELNIK**  
**Mirsad Mahmutagić**

Općina Maglaj, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 12/10, 16/10 i 66/13) i Pravilnikom o održavanju javnih cesta, donesen od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Službene novine Federacije BiH 57/15, donosi:

## **Plan i programa održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu**

### **I Opće odredbe**

Ovim planom i programom definiše se održavanje, rekonstrukcija, upravljanje cestama, planiranje, gradnja, ugovoranje i ustupanje radova, zaštita cesta i uvjeti odvijanja prometa na cestama, kao i druga pitanja od značaja za općinu na nivou lokalnih i nerazvrstanih cesta.

Obim, vrsta, vrijednost i dinamika izvođenja radova na održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji lokalnih i nerazvrstanih cesta u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima utvrđuje se ovim Planom i programom, koji donosi Općinski načelnik, a saglasnost na predmetni dokument daje Općinsko vijeće općine Maglaj.

### **II Pojam i kategorizacija cesta**

Cesta je svaka javna površina na kojoj se odvija promet. Ceste se dijele na javne i nerazvrstane. Javne ceste, ovisno o njihovom društvenom, ekonomskom i teritorijalnom značaju, mogu biti:

- Autoceste – nadležne Autoceste FBiH
- brze ceste – nadležne Autoceste FBiH
- magistralne ceste – nadležne Ceste FBiH
- regionalne ceste – nadležna Kantonalna direkcija za ceste
- **lokalne ceste – nadležna Općina**
- **nerazvrstane – nadležna Općina.**

**Lokalne ceste** povezuju naselja u općini sa naseljima iz susjednih općina ili povezuju važnija naselja unutar općine te povezuju saobraćaj na druge javne ceste iste ili više kategorije.

Na području općine Maglaj definisano je 20 lokalnih putnih pravaca sa ukupnom dužinom od 81,60 km i to 54,95 km sa asfaltnim kolovozom i 26,65 km makadamskog kolovoza.

Tabelarni prikaz lokalnih cesta na području općine Maglaj:

R/B	NAZIV PUTNOG PRAVCA	DUŽINA PUTA (km)		
		Asfaltni kolovoz	Makadamski kolovoz	Ukupno
1.	Bijela Ploča-Jablanica-Donji Rakovac	3,80	3,70	7,50
2.	Jablanica-Gornji Rakovac	1,70	1,50	3,20
3.	Borik-Gornji Ulišnjak	0,85	3,55	4,40
4.	Donji Ulišnjak-Straište	1,10	0,90	2,00

5.	Donja Bočinja- Gornja Bočinja	2,10	2,40	4,50
6.	Donja Kosova- Topola-Šljivice	2,80	1,50	4,30
7.	Donja Kosova -Polje	1,80	--	1,80
8.	Donji Moševac- Gornji Moševac- Ravna	2,90	1,30	4,20
9.	Bistrica-Ravna	5,00	--	5,00
10.	Ravna-Oručje	1,10	0,90	2,00
11.	Misurići(petlja)- Ošve-Oručje	2,40	7,70	10,10
12.	Liješnica-Petlja- Gornji Bradići	8,00	--	8,00
13.	Fojnica-Donji Bradići	1,90	--	1,90
14.	Gornja Liješnica (mlin)-Tujnica	2,80	--	2,80
15.	Novi Šeher-Strupina- Tujnica	4,40	0,60	5,00
16.	Novi Šeher-Čobe- Kopice	4,70	--	4,70
17.	Novi Šeher- Mladoševica- Domislica-Brezove Dane	2,1	2,10	4,20
18.	Novi Šeher (raskrižje)-Galovac- Tujnica	2,50	0,50	3,00
19.	Novi Šeher-Pire	1,00	--	1,00
20.	Mladoševica-Brezove Dane	2,00	--	2,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>54,95</b>	<b>26,65</b>	<b>81,60</b>

**Nerazvrstana cesta** je površina koja se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju korisnika.

Prema podacima sa terena na području općine Maglaj ima 59,60 km nerazvrstanih cesta i to sa asfaltnim kolovozom 37,00 km i makadamskim kolovozom 22,60 km.

Tabelarni prikaz nerazvrstanih cesta na području oćine Maglaj:

R/B	NAZIV PUTNE DIONICE	DUŽINA PUTA (km)		
		Asfaltni kolovoz	Makadamski kolovoz	Ukupno
1.	Moševac (Lanište)-Raskršće-Škola	1,50	--	1,50
2.	Moševac (Lanište)-Brkića Sokak-	1,40	--	1,40
3.	Raskršće-Vehabovići	0,40		0,40
4.	Lanište –Raskršće-Hasanbašići	0,40	--	0,40
5.	Moševac-Husakovići	0,9	--	0,90
6.	Donja Kosova-(M17)-Selo(Dom MZ)	1,00	--	1,00
7.	Topola(raskršće)Džamija (G.Kosova)-Husići	1,50	--	1,50
8.	Oruče(drum)-Selo	1,00	--	1,00
9.	Ravna-Kalabići	0,30	1,50	1,80
10.	Ravna-Zelenike	--	0,80	0,80
11.	Ravna-Muminovići	1,20	--	1,20
12.	Čakalovac-Plane	1,00	0,20	1,20
13.	Bijela Ploča(regionalni put)-Puljače	0,10	0,60	0,70
14.	Bijela Ploča(regionalni put)-Parnica	0,30	--	0,30
15.	Bijela Ploča(bunker)-Donja Polja	0,70	0,30	1,00
16.	Jablanica(most Bajrići)-Gornji Rakovac(škola)	--	3,90	3,90
17.	Čakrama(most)-Lukići(selo)	1,60	0,40	2,00
18.	Relote(selo)-Sičanica	--	1,60	1,60
19.	Mladoševica(raskršće)Gajići-Letice-Dunderi	2,40	0,30	2,70
20.	Brezove Dane-Lugovi(drum)	--	3,10	3,10
21.	Domislica(selo)-most (Čobe)	0,60	1,20	1,80
21.	Čobe(Luke)-Čobe(selo)	1,50	--	1,50
22.	Kopice-selo	2,50	--	2,50
23.	Kopice (autobusna)-Hatkinenjive	1,80	--	1,80
24.	Donji Ulišnjak(regionalni put)-Šiprage	1,00	0,30	1,30
25.	Donji Ulišnjak(regionalni put)-Isići	0,70	0,30	1,00

26.	Moruša-Šiprage	--	1,20	1,20
27.	Straište(selo)-Ruvica Brijeg	1,00	1,80	2,80
28.	Donja Bočinja-Jošavac	0,40	1,10	1,50
29.	Jelovac(petlja)-Kraljevac-Smriječje	1,10	0,50	1,60
30.	Jelovac(petlja)-Jelovac(autobusna stanica)	1,30	--	1,30
31.	Misurići-Hadžići-Stari mejtef	1,10	0,30	1,40
32.	Misurići(Bor)-Hrnjići(Koreja)	0,40	0,40	0,80
33.	Misurići(Bor)-Mašići-Memiševići	0,50	--	0,50
34.	Liješnica-Kuvelj-Šehići	2,50	--	2,50
35.	Liješnica(M17)-Čehajići	0,60	--	0,60
36.	Liješnica(podvožnjak)-Polje	1,00	--	1,00
37.	Međići-Suljaković	0,30	0,70	1,00
38.	Gornja Liješnica(škola)-Stara cesta	0,80	--	0,80
39.	Tujnica-Zaglavica	--	0,30	0,30
40.	Tujnica-Crnojevići	1,50	1,30	2,80
41.	Gornji Bradići-Krušik(G.Selo)	0,70	0,50	1,20
	<b>UKUPNO:</b>	<b>37,00</b>	<b>22,60</b>	<b>59,60</b>

### III Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

Redovno održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom cijele godine na cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Ovi radovi se obavljaju i zbog mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti saobraćaja.

Lokalne i nerazvrstane ceste su dobra u općoj upotrebi u državnom vlasništvu i od interesa za općinu Maglaj.

Iz godine u godinu ulažu se značajna finansijska sredstva u izgradnji lokalnih cesta na području općine Maglaj, kao i neophodna sredstva u održavanju postojećih lokalnih putnih pravaca.

#### Ciljevi održavanja cesta su:

- sprječavanje propadanja cesta
- omogućavanje sigurnog prometa
- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta
- dovođenje cesta u projektovano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene potrebe prometa

Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine provodi se kroz program:

- ljetnjeg održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta
- zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta

Period redovnog održavanja cesta traje od 15.03.2019.-15.11.2019. godine, a period zimskog održavanja cesta traje od 15.11.2019. godine do 15.03.2020. godine.

Radovi održavanja cesta mogu biti:

- radovi redovnog održavanja cesta
- radovi vanrednog održavanja cesta

Radovi redovnog održavanja cesta mogu biti:

1. popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i obloženih zidova
2. uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju
3. održavanje bankina, bermi i kosina nasipa, usjeka i zasjeka
4. održavanje objekata na cestama, opreme i instalacija
5. izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno- sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste
6. košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu
7. održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu
8. čišćenje snijega i leda sa kolovoza i posipanje kolnika s ciljem spriječavanja poledice
9. manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza
10. manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obloženih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije
11. manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza
12. manji zahvati na saniranju klizišta i odrona
13. vođenje podataka o javnim cestama
14. obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i siguran saobraćaj na cestama

Radovi redovnog održavanja vrše se prema prioritetu te shodno tome prednost imaju lokalne ceste gdje se odvija redovni autobusni saobraćaj.

Radovi vanrednog održavanja javnih cesta su obimniji radovi:

1. obnavljanja, zamjene i ojačanja dotrajalih kolovoza
2. ojačanja i zamjene propusta i mostova dužine do deset metara, obnove potpornih i obloženih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije
3. ugrađivanja ivičnjaka i izrada pješačkih staza
4. saniranja klizišta i odrona

Radovi vanrednog održavanja su radovi koji se izvode na cestovnom pojasu, mogu se izvoditi samo na osnovu tehničke dokumentacije, bez pribavljanja saglasnosti i druge dokumentacije prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju.

Na asfaltiranim cestama i gradskim ulicama vršiti će se sanacija udarnih rupa, bankina, propusta i odvodnih kanala, horizontalna i vertikalna signalizacija. Na neasfaltiranim cestama vršit će se nasipanje pijeska, sanacija udarnih rupa, sanacija propusta i odvodnih kanala, izravnanje kolovoza te vertikalna signalizacija. Popravka udarnih rupa, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na kolovozu obavljaju se upotrebom materijala koji odgovara postojećem kolovozu.

Ako se radovi na sanaciji oštećenja izvode na dijelu ceste sa intenzivnim saobraćajem, isti se moraju obaviti u periodu manjeg intenziteta saobraćaja.

**Održavanje gradskih ulica**, ljetno i zimsko, u obavezi je Komunalnog javnog društva Maglaj. Ovim programom je predviđena sanacija, rekonstrukcija putnih pravaca, horizontalna i vertikalna signalizacija, nabavka i ugradnja slivnih rešetki, poklopaca za šahtove, nivelacija postojećih šahtova i rešetki i slično.

## **IV Finansiranje**

U budžetu općine Maglaj za 2019. godinu na poziciji 613 724 „Tekuće održavanje i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica (zimsko i ljetno) po osnovu javnih prihoda i namjenskih sredstava, planirano je **400.000,00 KM** sa PDV-om; i to za radove održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta sa saobraćajnom signalizacijom u iznosu cca 150.000 KM sa PDV-om a za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta u iznosu od cca 170.000 KM sa PDV-om i za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnja novih cesta i asfaltnih površina u iznosu cca 80.000,00 KM sa PDV-om na području općine Maglaj za 2019.godinu .

Procijenjena vrijednost planiranih sredstava izvršena je na osnovu jediničnih cijena koje su trenutno aktuelne na tržištu.

Općina Maglaj će u skladu sa stvarnim budžetskim mogućnostima prema postupku i procedurama propisanim odredbama Zakona o javnim nabavkama, provesti postupak izbora najpovoljnije ponude za redovno održavanje i rekonstrukciju lokalnih cesta na području općine Maglaj, donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude, nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

## **V Nadzor**

Nadzor nad poslovima svih vrsta radova vrši općina Maglaj preko ovlaštenog nadzornog organa.

## **VI Informisanje**

Izvršiocima su obavezni dostavljati informaciju o:

- općoj situaciji na saobraćajnicama koje održavaju
- prohodnosti saobraćajnica i prioriteta
- razlozima saobraćajne neprohodnosti za prioritetne saobraćajnice
- kontinuirano informisati javnost o stanju na saobraćajnicama putem lokalnih medija

Prilog Planu i programu održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica za 2019. godinu, prikazan je u tabelama, koje se nalaze u prilogu.

## Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ovog Plana i programa sadržan je članu 25. Zakona o cestama FBiH (Službene novine FBiH, broj 12/10, 16/10, 66/13).

Odredbama Zakona o cestama (Službene novine FBiH, broj 12/10 i 66/13), ceste se dijele na javne i nerazvrstane.

Javne ceste su autoceste, brze ceste, magistralne, regionalne i lokalne ceste. Upravljanje autocestama i brzim cestama vrše Autoceste FBiH, upravljanje magistralnim cestama vrše Ceste FBiH, upravljanje regionalnim cestama vrše Kantonalne ustanove za ceste i upravljanje lokalnim i nerazvrstanim cestama vrše nadležni općinski organi.

Mjerila i kriterije za razvrstavanje javnih cesta i odluku o razvrstavanju javnih cesta, osim lokalnih cesta, utvrđuje Vlada na prijedlog Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija. Odluku o razvrstavanju lokalnih cesta donosi Vlada kantona na prijedlog nadležnog općinskog organa za poslove saobraćaja.

Imajući u vidu prikazano stanje cestovne infrastrukture na području općine Maglaj te iznos finansijskih sredstava predviđenih budžetom za redovno održavanje i rekonstrukciju lokalnih cesta sa saobraćajnom signalizacijom i zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta, predlažem da Općinsko vijeće da saglasnost na Plan i program održavanja lokalnih i nerazvrstanih puteva, gradskih ulica na području općine Maglaj, a sve u skladu sa članom 25. stav 2 Zakona o cestama FBiH ("Sl- novine FBiH", broj 12/10, 16/10, 66/13).

Broj:02-05-1-170/19  
Maglaj, 30.01.2019. godine



OPĆINSKI NAČELNIK  
Mirsad Mahmutagić

**OBRADIVAČI:**  
Enisa Hatičić, dipl. ing. građ.

**KONTROLOR:**  
Fuad Hajrulahović, dipl. ing. arh



**SANACIJAI REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH CESTA I ASVALTNIH POVRŠINA NA PODRUČJU  
OPĆINE MAGLAJ U 2019.GODINI**

**PLANIRANI RADOVI**

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1.	Mašinsko otkopavanje zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu na trasi sa utovarom i odvozom zemlje na najbližu deponiju. Dubina iskopa do 2 m (u cijenu uračunati sva potrebna razupiranja).	m3	540,00
2.	Mašinski iskop zemljanog materijala III i IV kategorije za rovove i kanale za odvodnju i drenažu sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju a)dubina 0-2 m	m3	90,00
3.	Mašinski iskop materijala III i IV kategorije škarpiranom kašikom i izrada odvodnih kanala sa utovarom iskopanog materijala i odvozom na najbližu deponiju	m1	8500,00
4.	Uređenje planuma temeljnog tla u koherentnom zemljanom materijalu (zbijanje podtla) MS>25(30) MN/m2	m2	110,0
5.	Nabavka,transport, razastiranje i zbijanje kamenog drobljenog materijala krečnjačkog porijekla,MS>60 Mpa, granulacije 0-60mm	m3	2500,00
6.	Nabavka ,transport i ugradnja krupnog kamenog materijala krečnjačkog porijekla,krupnoće do 500 mm.	m <sup>3</sup>	150,00
7.	Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka na podlozi od betona MB 30 d=10 cmsa slojem od čistog kvarcnog pijeska što povećava otpornost na dejstvo mraza i soli i otpornost na habanje.Čvrstoća na pritisak poslije 28 dana je >= 40 Mpa a) 18/24 cm b) 10/20 cm	m1 m1	35,00 35,00
8.	Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS-a od kamenog agregata na kolovozu,trotoaru i drugim javnim površinama sa prethodnim špricanjem podloge sa bitumenskom emulzijom 0.4kg/m2 a)sloj d=5cm u zbijenom stanju b)sloj d=6cm u zbijenom stanju c)sloj d=7cm u zbijenom stanju	m2 m2 m2	250,00 180,00 400,00

9.	Nabavka drobljenog kamenog materijala krečnjačkog porijekla granulacije 0-32 mm, za dopunu i uređenje putnih bankina sa planiranjem i valjanjem.	m3	25,00
10.	Mašinsko rušenje i uklanjanje asvaltnog zastora sa utovarom i odvozom na deponiju. -debljina asfalta 10 cm -debljina asfalta 7 cm -debljina asfalta 5 cm	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70,00 20,00 80,00
11.	Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od betona zajedno sa podlogom sa utovarom i odvozom na deponiju a) 18/24 cm b) 10/20 cm	m1 m1	35,00 35,00
12.	Nabavka i ugradnja PEHD korugovanih kanalizacionih cijevi, SN 8  a) PEHD dn 100 b) PEHD dn 200 c) PEHD dn 300	m1 m1 m1	6,00 12,00 48,00
13.	Nabavka i ugradnja sitnog pijeska (0-4mm) oko kanalizacionih cijevi	m3	10,00
14.	Nabavka materijala i izrada podužne i poprečne drenaže dubine do 1,0 m na podložnom sloju betona MB 20 d=10 cm, od korugovanih drenažnih cijevi a) fi 150 mm b) fi 200 mm Zasipanje drenažnih cijevi drenažnim materijalom obavijeni geotekstilom 400 gr/m <sup>2</sup>	m1 m1	12,00 18,00
15.	Nabavka materijala i izrada kontrolnih kanalizacionih okana od betonskih cijevi, sa kompletnom unutrašnjom obradom spojeva i kineta, ka i zatrpavanje drobljenim kamenim materijalom krečnjačkog porijekla sa nabijanjem. a) fi 500 mm b) fi 1000 mm	kom kom	9 3
16.	Nabavka i postavljanje L.Ž. slivničkih rešetki dim. 40/40 cm min. težine 65 kg a) sa ramom  b) bez rama	kom  kom	5  3

17.	Nabavka i ugradnja L/Ž poklopaca sa ramom za šahtove dim 60/60 cm a) za lakši saobraćaj b) za srednje teška opterećenja(težina poklopaca sa ramom preko 150 kg) c)nosivosti 250 KN, raznih presjeka i promjera	kom kom kom	2 3 3
18.	Dovođenje-nivelisanje postojećih šahtovskih L.Ž. poklopaca i slivničkih rešetki na visinu kolovoza (komplet svi radovi)	kom	6
19.	Izrada kompletnih putnih propusta od betonskih cijevi kružnog presjeka što obuhvata: Iskop zemlje u trupu puta te nabavka i polaganje gotovih betonskih cijevi u betonu u min.sloju 10 cm sa izradom armirano-betonskih ulazno-izlaznih glava debljine betona min.25 cm i dužinom od minimalno tri prečnika cjevovoda,zatrpavanjem cjevovoda starim tamponom ili šljunkovitim materijalom a) cijevi fi 300 mm b) cijevi fi 500 mm c) cijevi fi 1000 mm	m1 m1 m1	12,00 12,00 12,00
20.	Nabavka materijala i izrada betonskih zidova od betona spravljenog na postrojenju za proizvodnju betona u odgovarajućoj oplati. -za temelje MB20 -za tijela potpornih zidova MB30	m3 m3	2,00 2,00
21.	Nabavka i ugradnja potrebne armature za betonske potporne zidove. -RA 400/500 -MAG 500/560	kg kg	150,00 200,00
22.	Sanacija drvenih mostova ,što obuhvata uklanjanje oštećenih dijelova drvenog mosta i odvoz na deponiju.Nabavka i ugradnja drvenih elemenata mosta od crnog bora sa svim veznim materijalom kao i zaštita drveta adekvatnim premazom. Obračun po m3 drvene konstrukcije mosta. -borova drvena građa -hrastova drvena građa	m3 m3	2,00 1,00

RB	NAZIV PUTNOG PRAVCA	Uklanjanje odrona zemlje sa utovar. i odvoz na deponiju	Čišćenje odvodnih kanala	Nabavka i ugradnja drobnog materijala			Izrada kanala od bet. cijevi (po potrebi)	Nabavka LŽ rešetki i poklopaca (po potrebi)	Nabavka i ugradnja lomljenog kamena krupnoće do 60 cm	Izrada putnih propu.	Ručno krpanje asfalta	Izrada potp. zidov.	Ugradnja armaturne mreže	Sanacija drvenih mostova	UKUPNO (KM)
		m3/630	m1/8500	m3/2180	m3/220	m3/25	m1/12	kom/16	m3/150	m1/36	m2/830	m3/4	kg/350	m3/3	
1	Bijela Ploča-Jablanica-Donji Rakovac	35	420	260	300	--	2	2	30	6	60	2	175	3	<b>11.580,00</b>
2	Jablanica-Gornji Rakovac	40	100	130	15	--	--	--	40	--	--	--	--	--	<b>7.100,00</b>
3	Borik-Gornji Ulišnjak	40	400	285	15	--	2	2	20	6	65	--	--	--	<b>10.400,00</b>
4	Donji Ulišnjak-Straište	20	350	140	10	5	2	2	--	6	--	--	--	--	<b>5.700,00</b>
5	Donja Bočinja-Gornja Bočinja	30	300	120	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4.680,00</b>
6	Donja Kosova-Topola-Šljivice	20	300	150	10	5	2	--	20	6	20	--	--	--	<b>8.050,00</b>
7	Donja Kosova - Polje	20	250	30	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	<b>2.120,00</b>
8	Donji Moševac-Gornji Moševac-Ravna	30	1500	150	10	5	2	--	--	--	40	--	--	--	<b>7.060,00</b>
9	Bistrica-Ravna	30	500	100	10	--	--	--	--	--	30	--	--	--	<b>5.100,00</b>
10	Ravna-Oruče	90	500	160	10	--	--	--	--	--	30	--	--	--	<b>6.200,00</b>

11	Misurići(petlja)- Ošve-Oruče	35	750	180	20	5	--	--	--	6	20	--	--	--	<b>7.155,00</b>
12	Liješnica-Petlja- Gornji Bradići	50	500	40	20	5	--	--	60	6	40	2	175	--	<b>6.750,00</b>
13	Fojnica-Donji Bradići	50	500	35	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2.550,00</b>
14	Gornja Liješnica (mlin)-Tujnica	30	350	50	10	--	--	--	--	--	20	--	--	--	<b>2.850,00</b>
15	Novi Šeher- Strupina-Tujnica	20	300	80	10	--	--	--	--	--	20	--	--	--	<b>3.700,00</b>
16	Novi Šeher-Čobe- Kopice	30	300	15	10	--	--	--	--	--	25	--	--	--	<b>2.200,00</b>
17	Novi Šeher- Mladoš.- Domislica- Brez.Dani	20	750	80	10	--	--	--	--	--	25	--	--	--	<b>4.050,00</b>
18	Novi Šeher (raskrižje)- Galovac-Tujnica	20	150	50	--	--	--	--	--	--	25	--	--	--	<b>2.250,00</b>
19	Novi Šeher-Pire	10	150	15	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	<b>1.300,00</b>
20	Mladoševica- Brezove Dane	10	130	110	10	--	--	--	--	--	20	--	--	--	<b>4.095,00</b>
21	Gradske ulice	--	--	--	--	--	2	10	--	--	350	--	--	--	<b>10.110,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>630</b>	<b>8500</b>	<b>2180</b>	<b>220</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>36</b>	<b>830</b>	<b>4</b>	<b>350</b>	<b>3</b>	<b>115.000,00</b>

Napomena : Program redovnog održavanja napravljen je na osnovu podataka utrošenih količina materijala na redovnom održavanju lokalnih cesta na području Općine Maglaj iz protekle 2018.godine.Količine iz ovog Plana se mogu korigovati u toku perioda održavanja lokalnih cesta i nerazvrstanih cesta od 15.03.-15.11.2019.godine naročito na radovima opredjeljenim za sanaciju makadamskog kolovoza zbog uticaja vremenskih uslova i većih padavina usljed čega dolazi do velikih odrona zemlje i drugih prepreka na cestama.

Na osnovu ukazanih potreba,korekciju Programa redovnog održavanja lokalnih cesta može vršiti Općinsko Vijeće na prijedlog nadležne Službe .

Sredstva predviđena za radove na upotrebi mehanizacije koja se angažuje prema stvarnoj potrebi i obračunava prema stvarno izvršenom broju radnih sati biće utrošena prema ukazanoj potrebi.Ovim programom za ovu vrstu radova predviđena su. sredstva cca **15.000,00 KM** .

Sredstva predviđena planom u ovom programu za izradu kanalizacionih okana,nabavku i postavljanje liveno-željeznih slivničkih rešetki,nabavka i ugradnja liveno-željeznih poklopaca i nivelisanje postojećih šahtovskih poklopaca i slivničkih rešetki biće utrošena na sanaciji ulica i javnih površina na gradskom području i prigradskim naseljima.

U budžetu općine Maglaj za 2019. godinu na poziciji 613 724 „Tekuće održavanje i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica (zimsko i ljetno) na području općine Maglaj za 2019.godinu po osnovu javnih prihoda i namjenskih sredstava, planirano je 400.000,00 KM; i to:

-za radove održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta sa saobraćajnom signalizacijom u iznosu cca 150.000 KM sa PDV-om,

-za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta u iznosu od cca 170.000 KM sa PDV-om,

-za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnja novih cesta i asfaltnih površina u iznosu cca 80.000,00 KM sa PDV-om.

Plan i program sanacije i rekonstrukcije postojećih i izgradnja novih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj donijet će se naknadno nakon završenog zimskog održavanja i uvida oštećenja na cijelom području općine Maglaj za 2019. godine.

**II ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH CESTA  
NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ OD 15.11.2019.GODINE  
DO 15.03.2020.GODINE**

<b>R/ B</b>	<b>Opis radova</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Količina</b>
1.	Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i gradskih ulica od 15.11.2019.-15.03.2020.godine u skladu sa pravilnikom o održavanju javnih cesta u Federaciji BiH		
	a) ceste sa kolovozom širine 4,0-5,0 m	km	52,00
	b) ceste sa kolovozom širine 3,0-3,5 m	km	38,50

**ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA I GRADSKIH ULICA**

<b>Redni br.</b>	<b>Dionica lokalnog puta</b>	<b>Dužina puta (km)</b>		<b>Ukupna cijena po putnom pravcu po zimskoj sezoni (121 dan) (KM)</b>
		<b>Kolovoz širine 3, 0 – 3, 5 m</b>	<b>Kolovoz širine 4, 0 – 5, m</b>	
1.	Novi Šeher -Čobe (Luke) – Kopice (autobusko stajalište) – Drum (kuća Mujanović )	-	5, 60	<b>9.486,40</b>
2.	Novi Šeher (škola) – Domislica (ulaz u selo)	1, 00	1, 00	<b>3.146,00</b>
3.	Novi Šeher (škola) – Čakrame (most)	0, 60	0, 80	<b>2.226,40</b>
4.	Čakrame (most) – Lukići – groblje – raskrsnica za Relote	2, 60	-	<b>3.775,20</b>
5.	Raskrižje – Galovac (groblje)	1, 20	-	<b>1.742,40</b>
6.	Mladoševica (Raskrižje) – Selo (groblje) Dunđeri	1,20	1, 80	<b>4.791,60</b>
7.	Novi Šeher (Pošta) – Pire do razgraničenja sa Općinom Žepče	-	0, 80	<b>1.355,20</b>
8.	Mladoševica – Gajići - Letice	1, 50	-	<b>2.178,00</b>
9.	Čakrame (Raskrsnica) – Relote – Tujnica (mezarje)	3, 60	-	<b>5.227,20</b>
10.	Novi Šeher (ulice u naselju, školsko dvorište i autobuska stanica )	-	1, 00	<b>1.694,00</b>

11.	Bijela Ploča (Džamija ) – Jablanica – Puljkovac (Mezarje)-Rakovac (kod Osnovne škole)	4,70	3, 00	<b>11.906,40</b>
12.	Jablanica (most) – Gornji Ravkovac (most «Bajrići»)	1, 50	-	<b>2.178,00</b>
13.	Donji Ulišnjak – Straište (okretište autobusa )	-	1,80	<b>3.049,20</b>
14.	Donja Kosova (magistralni put M – 17) Gornja Kosova – Kamenolom	-	3, 40	<b>5.759,60</b>
15.	Donja Kosova (magistralni put M – 17 ) – Selo (pored Doma MZ )	0, 80	0, 20	<b>1.500,40</b>
16.	Donja Kosova - «Stara cesta»	-	1, 80	<b>3.049,20</b>
17.	Moševac (Dom MZ – e ) – Husanovići – Ravna (Trafo stanica )	4, 00	-	<b>5.808,00</b>
18.		1,30	1,20	<b>3.920,40</b>
19.	Bistrica – M – 14 – Ravna - Trafostanica	-	5, 10	<b>8.639,40</b>
20.	Oruče (Drum) – Oruče (Selo) - Bistrica	-	2, 70	<b>4.573,80</b>
21.	Orsopovac (Regionalni put) – Borik – G. Ulišnjak (Spomen česma)	3, 90	-	<b>5.662,80</b>
22.	Gornja Liješnica (mlin) – Tujnica (okretište autobusa )	-	2, 70	<b>4.573,80</b>
23.	Liješnica (Petlja M – 17) – G. Bradići (Željeznička stanica )	-	7, 10	<b>12.027,40</b>
24.	Čakalovac – Plane (raskrsnica kod vikendice Mešić Ferhata)	0, 60	-	<b>871,20</b>
25.	Misurići (Semafor ) – Tunel (Sikola) – Misurići (prema Ošvama do česme)	-	3, 00	<b>5.082,00</b>
26.	Misurići (petlja) – Jelovac (mezarje) – iznad i ispod magistralnog puta M- 17	0, 60	-	<b>871,20</b>
27.	Misurići - Hodžići	0, 40	-	<b>580,80</b>



28.	Jelovac - Kraljevac	0, 90	-	<b>1.306,80</b>
29.	Fojnica – D. Bradići	-	1, 90	<b>3.218,60</b>
30.	Liješnica – (petlja) – Stara cesta pored škole	-	1, 00	<b>1.694,00</b>
31.	Liješnica – Kuvelj – Šehići – Kapija II (pored džamije )	-	2, 30	<b>3.896,20</b>
32.	Liješnica (Podvožnja) - Polje	1, 10	-	<b>1.597,20</b>
33.	D. Bočinja – G. Bočinja- Joševac	6, 00	-	<b>8.712,00</b>
34.	Liješnica - Čehajići	-	0, 60	<b>1.016,40</b>
35.	Gornja Liješnica (Stara cesta)	-	0, 60	<b>1.016,40</b>
36.	Regionalna cesta – Jandrošac (kamenolom)	-	0, 30	<b>508,20</b>
37.	Put Podborik (‹‹Šehidska ulica››)	-	1, 00	<b>1.694,00</b>
38.	Put pored Sikole (od potoka Sikola do ulaza u ‹‹Natron - Hayat›› i izlazne južne petlje)	-	1, 30	<b>2.202,20</b>
39.	Tujnica - Crnojevići	1, 00	-	<b>1.452,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>38,50 km</b>	<b>52, 00 km</b>	<b>143.990,00</b>
<b>SVEUKUPNO sa PDV:</b>				<b>168.468,30</b>

**SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ U 2019.GODINI**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis radova</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Količina</b>
1.	Nabavka i ugradnja sigurnosne odbojne ograde za vozila TIP“B“ pocinčana jednostruka	m1	35
2.	Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na asfaltnom kolovozu: a)puna uzdužna linija b)isprekidana uzdužna linija TIP“ A“ (3m+3m)	m1 m1	5100 2800
	c)linija poprečna puna ili isprekidana šir.40 cm (stvarno obojena površina) d)pješaćki prelaz-zebre i ostrva (stvarno obojena površina)	m2 m2	25 3100
	e)strelice za označavanje smjera pravo,ulijevo ili desno f) ispis na kolovozu žutom bojom,„BUS“ ili „STOP“ i „TAXI“ g)Nailazak na put sa pravom prv.prolaza h)Ležeći policajci-žuta boja i)Puna linija žuta	kom kom m2 m2 m1	3 5 3 20 20
3.	Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova (znakovi opasnosti,znakovi izričitih naredbi i znakova obavještenja) a) znak sa stubom b)znak bez stuba c)dopunska tabla d)ogledala e) popravke saobraćajnih znakova	kom kom kom kom kom	15 14 8 2 8

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA IZRADU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ**

<b>R/B</b>	<b>LOKACIJA OBJEKTA</b>	<b>POZICIJE RADOVA</b>	<b>PROCJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (KM)</b>
1.	Maglaj grad -gradske ulice	Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na asfaltnom kolovozu (puna uzdužna linija, isprekidana uzdužna linija, linija poprečna puna ili isprekidana, pješački prelaz-zebre i ostrva, strelice za označavanje smjera, puna linija žuta ispisi na kolovozu (BUS, TAXI, STOP )	<b>10.700,00</b>
2.	Dio lokalnih cesta na području Općine Maglaj	Nabavka i postavljanje sigurnosne odbojne ograde za vozila prema ukazanoj potrebi	<b>3.500,00</b>
3.	Maglaj grad -gradske ulice i Lokalne ceste	Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova (znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja	<b>5.800,00</b>
	<b>U K U P N O</b>		<b>20.000,00</b>

Napomena:

Predviđeni radovi će se izvoditi uz prethodno pribavljenu saglasnost Komisije za bezbjednost saobraćaja Općine Maglaj.