

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO–DOBOJSKI KANTON
OPĆINA MAGLAJ
OPĆINSKI NAČELNIK



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA – DOBOJ CANTON
The MUNICIPALITY of MAGLAJ
MUNICIPALITY MAYOR

**PLAN ULAGANJA NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJI
POSTOJEĆIH I IZGRADNJI NOVIH CESTA I ASVALTNIH
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ U 2018.GODINI
SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA**

Maglaj, januar 2018.godine

**PREDLAGAČ
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić**

Općina Maglaj, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 12/10, 16/10 i 66/13) i Pravilnikom o održavanju javnih cesta, donesen od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, godina XVII-broj 69, donosi:

Plan i program ulaganja na sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih cesta i asvaltnih površina na području općine Maglaj u 2018. godini sa finansijskim pokazateljima

I Opće odredbe

Ovim planom i programom definiše se sanacija i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih cesta i asvaltnih površina na području općine Maglaj u 2018.godini.

Obim, vrsta, vrijednost i dinamika izvođenja radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih cesta i asvaltnih površina u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima utvrđuje se ovim Planom i programom, koji donosi Općinski Načelnik, a saglasnost na predmetni dokument daje Općinsko vijeće općine Maglaj.

II Finansiranje

U budžetu općine Maglaj za 2018. godinu na poziciji 613 724 „Tekuće održavanje i rek.Lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica (zimsko i ljetno) „ po osnovu javnih prihoda i namjenskih sredstava, planirano je **400.000,00 KM** i to za radove održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta sa saobraćajnom signalizacijom u iznosu cca 120.000 KM sa PDV-om a za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta u iznosu od cca 100.000 KM a za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnja novih cesta i asvaltnih površina u iznosu cca 180.000,00 KM na području općine Maglaj za 2018.godinu .

Procijenjena vrijednost planiranih sredstava izvršena je na osnovu jediničnih cijena iz prethodne godine (2017.godine).

Općina Maglaj će u skladu sa stvarnim budžetskim mogućnostima prema postupku i procedurama propisanim odredbama Zakona o javnim nabavkama, provesti postupak izbora najpovoljnije ponude za redovno održavanje i rekonstrukciju lokalnih cesta na području općine Maglaj, donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude, nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.

V Nadzor

Nadzor nad poslovima svih vrsta radova vrši općina Maglaj preko ovlaštenog nadzornog organa.

Prilog Planu i programu sanacije i rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih cesta i asvaltnih površina na području općine Maglaj u 2018.godini. prikazan je u tabeli, koja se nalazi u prilogu.

Obrazloženje

Imajući u vidu prikazano stanje cestovne infrastrukture na području općine Maglaj te iznos finansijskih sredstava predviđenih budžetom za sanaciju i rekonstrukciju

saglasnost na Plan i program ulaganja za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih cesta i asvaltnih površina na području općine Maglaj za 2018.godinu.

Maglaj, 19.01.2018. godine

OBRADIVAČI:

Irma Mahmić, dipl.pravnik

Meliha Šahbaz, viši referent za građenje

KONTROLOR:

Fuad Hajrulahović, dipl. ing. arh



OPĆINSKI NAČELNIK

Mirsad Mahmutagić

**SANACIJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH CESTA I ASVALTNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE MAGLAJ U 2018.GODINI**

PLANIRANI RADOVI

| Redni broj | Opis radova | Jedinica mjere | Količina |
|------------|---|----------------|------------------------------|
| 1. | Otkopavanje zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu na trasi sa utovarom i odvozom zemlje na najbližu deponiju a) dubina iskopa do 2 m (u cijenu uračunati sva potrebna razupiranja) | m3 | 920,00 |
| 2. | Iskop rovova i kanala za odvodnju i drenažu sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju a) dubina 0-2m u materijalu III i IV kategorije | m3 | 220,00 |
| 3. | Iskop materijala III i IV kategorije škarpiranom kašikom i izrada odvodnih kanala sa utovarom iskopanog materijala i odvozom na najbližu deponiju | m1 | 1900,00 |
| 4. | Uređenje planuma temeljnog tla u koherentnom zemljanom materijalu (zbijanje podtla) MS>25(30) MN/m ² | m2 | 3250,0 |
| 5. | Nabavka, transport, razastiranje i zbijanje materijala MS>80 od drobljenog kamenog agregata krečnjačkog porijekla granulacije 0-60mm | m3 | 1600,00 |
| 6. | Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka na podlozi od betona MB 30 d=10 cm sa slojem od čistog kvarcnog pijeska što povećava otpornost na dejstvo mraza i soli i otpornost na habanje. Čvrstoća na pritisak poslije 28 dana je >= 40 Mpa a) 18/24 cm b) 10/20 cm | m1 m1 | 185,00 295,00 |
| 7. | Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS-a od kamenog agregata na kolovozu, trotoaru i drugim javnim površinama sa prethodnim špricanjem podloge sa bitumenskom emulzijom 0.4kg/m ² a) sloj d=5cm u zbijenom stanju b) sloj d=6cm u zbijenom stanju c) sloj d=7cm u zbijenom stanju | m2 m2 m2 | 2250,00 450,00 1900,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------|--------------------------|
| 8. | Nabavka drobljenog kamenog materijala krečnjačkog porijekla granulacije 0-32 mm,dopuna i uređenje putnih bankina sa planiranjem i valjanjem | m3 | 110,00 |
| 9. | Rušenje i uklanjanje asvaltnog zastora d=10 cm sa utovarom i odvozom na deponiju | m2 | 220,00 |
| 10. | Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od betona zajedno sa podlogom sa utovarom i odvozom na deponiju a)18/24 cm b)10/20 cm | m1 m1 | 58,00 58,00 |
| 11. | Nabavka i ugradnja PEHD korugovanih kanalizacionih cijevi,SN 8 a)PEHD dn 100 b)PEHD dn 200 c)PEHD dn 300 | m1 m1 m1 | 82,00 122,00 76,00 |
| 12. | Nabavka i ugradnja sitnog pijeska (0-4mm) oko kanalizacionih cijevi | m3 | 36,00 |
| 13. | Izrada podužne i poprečne drenaže dubine do 1,0 m na podložnom sloju betona MB 20 d=10 cm,od korugovanih drenažnih cijevi a)fi 150 mm b)fi 200 mm Zasipanje drenažnih cijevi drenažnim materijalom obavijeni geotekstilom 400 gr/m2 | m1 m1 | 72,00 83,00 |
| 14. | Izrada kontrolnih kanalizacionih okana od betonskih cijevi.Kompletna izrada sa unutarnjom obradom a) fi 50 cm b) fi 100 cm | kom kom | 13 15 |
| 15. | Nabavka i postavljanje L.Ž. slivničkih rešetki dim.40/40 cm min.težine 65 kg a) sa ramom b) bez rama | kom kom | 13 8 |

| | | | |
|-----|--|----------------|-------------------------|
| 16. | Nabavka i ugradnja L/Ž poklopaca sa ramom za šahtove dim 60/60 cm a) za lakši saobraćaj b) za srednje teška opterećenja (težina poklopaca sa ramom preko 150 kg) | kom kom | 10 8 |
| 17. | Dovođenje-nivelisanje postojećih šahtovskih L.Ž. poklopaca i slivničkih rešetki na visinu kolovoza (komplet svi radovi) | kom | 5 |
| 18. | Izrada kompletnih putnih propusta od betonskih cijevi kružnog presjeka što obuhvata: Iskop zemlje u trupu puta te nabavka i polaganje gotovih betonskih cijevi u betonu u min.sloju 10 cm sa izradom armirano-betonskih ulazno-izlaznih glava debljine betona min.25 cm i dužinom od minimalno tri prečnika cjevovoda, zatrpavanjem cjevovoda starim tamponom ili šljunkovitim materijalom a) cijevi fi 30 cm b) cijevi fi 50 cm c) cijevi fi 100 cm | m1 m1 m1 | 24,00 38,00 12,00 |

**PLAN ULAGANJA NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH I IZGRADNJI NOVIH CESTA I ASFALJNIH POVRŠINA
SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA**

| R/B | LOKACIJA OBJEKTA | POZICIJE RADOVA | PROCJENJENA VRIJEDNOST RADOVA (KM) |
|------------|---|---|---|
| 1. | Maglaj grad Tržni centar -ulaz od općine | Rekonstrukcija ulaza prema Tržnom centru gledajući sa ulaza iz ulice Ilijasa Smajlagića. Izgradnja parking mjesta pored poslovnih prostora. | 30.000,00 |
| 2. | MZ Liješnica Podvožnjak Liješnica | Izrada pomoćne saobraćajnice pored magistralne ceste M-17 radi korištenja podputnjaka koji vodi prema objektu škole. | 10.000,00 |
| 3. | Maglaj grad | Izgradnja pristupnih saobraćajnica za stambene objekte tzv. „Šibice“ u ulici Sarajevska i ulici Sulejmana Omerovića Cara | 30.000,00 |
| 4. | Maglaj grad | Izrada prilaza i parking prostora prema objektu na spoju ulica Aleja Ljiljana i Civilnih ž. rata | 15.000,00 |
| 5. | MZ Moševac | Sanacija puteva u MZ Moševac-sufinansiranje mještana naselja Moševac i općine Maglaj | 15.000,00 |
| 6. | MZ Ulišnjak Gornji Ulišnjak | Asfaltiranje postojećeg dijela puta na prekidu asfalta od Borika prema Gračinom brijegu (do početka asfalta) | 40.000,00 |
| 7. | MZ Jablanica MZ Kosova | Sanacija postojećih izgrađenih poligona u blizini osnovnih škola u naseljima Jablanica i Kosova | 30.000,00 |
| 9. | MZ Domislica | Sufinansiranje radova na nastavku asfaltiranja puta u naselju Domislica | 10.000,00 |
| 10. | MZ Bijela Ploča | Asfaltiranje puta u MZ Bijela Ploča | 20.000,00 |
| 11. | MZ Jablanica | Izgradnja tri armirano betonska mosta na rijeci Jablanici -sufinansiranje | 20.000,00 |
| 12. | MZ Kopice | Asfaltiranje cca 100 m puta u Kopicama | 10.000,00 |
| 13. | Maglaj grad | Izgradnja parking prostora kod Doma zdravlja u Maglaju | 20.000,00 |

| | | | |
|-----|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 14. | Maglaj grad | Sanacija puta prema groblju „Borik“ | 35.000,00 |
| | U K U P N O | | 285.000,00 KM |

Napomena :

U budžetu općine Maglaj za 2018. godinu na poziciji 613 724 „Tekuće održavanje i rek.Lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica (zimsko i ljetno) „, po osnovu javnih prihoda i namjenskih sredstava, planirano je 400.000,00 KM i to za radove održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta sa saobraćajnom signalizacijom u iznosu cca 120.000 KM sa PDV-om a za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta u iznosu od cca 100.000 KM i za **sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnja novih cesta i asvaltnih površina u iznosu cca 180.000,00 KM na području općine Maglaj za 2018.godinu .**

Planom i programom ulaganja na sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih cesta i asvaltnih površina na području općine Maglaj u 2018. godini planirano je ulaganje u iznosu od 285.000,00 KM i to 180.000,00 KM iz budžeta općine sa pozicije 613-724 i 105.000,00 KM iz sredstava viših nivoa (Kantona,Federacije i donatori).