



IZVJEŠTAJ
O
realizaciji programa održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i
nerazvrstanih cesta i gradskih ulica u 2018. godini

Maglaj, april 2019. godine

UVOD

Na sjednici općinskog vijeća 30.01.2018.godine usvojen je Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2018. godini, broj: 02-05-1-281/18.

Planom i programom održavanja, sanacije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2018. godini utvrđen je opis poslova sa procjenom pojedinih troškova kao i finansijska sredstva potrebna za realizaciju programa.

U budžetu općine Maglaj za 2018. Godinu na poziciji 613 724 "Tekuće održavanje i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica (zimsko i ljetno)" po osnovu javnih prihoda i namjenskih sredstava, za realizaciju navedenog Programa predviđeno je **400.000,00 KM** i to :

-120.000,00 KM sa PDV-om za redovno održavanje i rekonstrukcije lokalnih cesta i gradskih ulica sa saobraćajnom signalizacijom.

-100.000,00 KM sa PDV-om za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta

-180.000,00 KM sa PDV-om za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih cesta i asfaltnih površina na području općine Maglaj.

Procijenjena vrijednost pomenutih sredstava izvršena je na osnovu podataka iz prethodne godine, a finansirano je sa pozicije 613 724.

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA, SANACIJE I UREĐENJA LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2018.GODINU

Općina Maglaj, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH ("Sl. novine Federacije BiH, broj 12/10, 16/10 i 66/13) i Pravilnikom o održavanju javnih cesta, donesen od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, godina XVII-broj 69, donijela Plan i program održavanja, sanacije i uređenja lokalnih, nerazvrstanih cesta i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu.

U budžetu općine Maglaj za 2018. Godinu, pozicija 613 724 po osnovu javnih prihoda i namjenskih sredstava predviđeno je **400.000,00 KM** za održavanje cesta koje su predmet ovog Programa.

Ciljevi održavanja cesta su:

- sprječavanje propadanja cesta
- omogućavanje sigurnog prometa
- smanjenje troškova korisnika dobrim stanjem cesta
- dovođenje cesta u projektovano stanje, uzimajući u obzir izmijenjene potrebe prometa

Održavanje lokalnih, nerazvrstanih cesta i gradskih ulica na području općine provodi se kroz program:

- ljetnjeg održavanja lokalni, nerazvrstanih cesta i gradskih ulica
- zimskog održavanja lokalnih, nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Period redovnog ljetnog održavanja cesta traje od 15.03.2018.-15.11.2018. godine, a period zimskog održavanja cesta traje od 15.11.2018. godine do 15.03.2019. godine.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odabrani su izvođači radova i nakon zakonske procedure potpisani sljedeći Ugovori:

1. Ugovor o tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2018. Godine, broj: 01-49-593-4/18 od 23.04.2018.g.

Izvođač radova: "GEO PUT" doo Maglaj

Vrijednost ugovora: 80.168,40 KM sa PDV-om .

1.A. Ugovor o dodatnim radovima na tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2018.g., broj:01-49-593-4/18-1 od 19.12.2018.g.

Izvođač radova: "GEO PUT" doo Maglaj

Vrijednost ugovora: 16.033,68 KM sa PDV-om.

2. Ugovor o izvođenju radova na postavljanju saobraćajne signalizacije na području općine Maglaj u 2018.g., broj:01-49-600-4/18 od 25.05.2018.g.

Izvođač radova: "HAJDIĆ" doo Maglaj

Vrijednost ugovora: 33.277,04 KM sa PDV-om .

3. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećih cesta i asfaltnih površina na općini Maglaj u 2018.g., broj:01-49-629-4/18 od 25.05.2018.g.

Izvođač radova: "HAJDIĆ" doo Maglaj

Vrijednost ugovora: 75.894,62 KM sa PDV-om .

3.A. Ugovor o izvođenju dodatnih radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećih cesta i asfaltnih površina na općini Maglaj u 2018.g., broj:01-49-629-6/18-1 od 21.11.2018.g.

Izvođač radova: "HAJDIĆ" doo Maglaj

Vrijednost ugovora: 15.178,92 KM sa PDV-om.

4.Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Maglaj za 2017./2018. Godinu u period od 15.11.2017. godine do 15.03.2018. godine, broj:01-49-2529/17 od 14.11.2017.godine.

Izvođač radova: "HAJDIĆ" doo Maglaj

Vrijednost ugovora: 100.456,20 KM sa PDV-om .

4.A. Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i dijela nekategorisanih cesta i gradskih ulica na području općine Maglaj za 2018./2019. Godinu u period od 15.11.2018. godine do 15.03.2019. godine, broj:01-49-2597-1/18 od 15.11.2018.godine.

Izvođač radova: "KJD" doo Maglaj

Vrijednost ugovora: 168.468,30 KM sa PDV-om.

Prema usvojenom program i stvarnim potrebama na terenu slijedi pregled realizacije Programa održavanja ,sanacije i uređenja lokalnih, nerazvrstanih cesta i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima.

RB	UGOVOR	PREDVIDE- NI IZNOSO sa PDV (KM)	UGOVOR- ENI IZNOS sa PDV (KM)	REALIZO- VANI IZNOS (KM)	OSTATA- K (KM)
1.	Ugovor o tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2018.g. , Ugovor broj:01-49-593-4/18 od 23.04.2018.g.	120.000,00	80.168,40	83.165,43	-2.997,03
	-Bijela Ploča-Jabl.-D.Rakovac	16.067,00		1.352,00	
	-Jablanica-G.Rakovac	4.480,00		736,00	
	-Borik-G.Ulišnjak	8.275,00		1.758,00	
	-D.Ulišnjak-Straište	3.027,00		1.666,00	
	-D.Bočinja-G.Bočinja	3.322,00		2.350,00	
	-D.Kosova-Topola-Šljivice	3.140,00		7.510,17	
	-Donja Kosova-Polje	930,00		0,00	

	-D.Moševac-G.Moševac-Ravna	3.565,00		364,00	
	-Bistrica-Ravna	3.000,00		14.419,12	
	-Ravna-Oruče	3.690,00		520,00	
	-Misurići-Ošve-Oruče	4.000,00		4.452,00	
	-Liješnica-petlja-G.Bradići	2.335,00		5.129,08	
	-Fojnica-D.Bradići	505,00		3.537,40	
	-G.Liješnica-Tujnica	1.606,00		900,00	
	-N.Šeher-Strupina-Tujnica	2.160,00		3.078,50	
	-N.Šeher-Čobe-Kopice	970,00		1.652,00	
	-N.Šeher-Mladoš-Domis-B.Dane	2.765,00		968,00	
	-N.Šeher-Galovac-Tujnica	1.485,00		1.630,00	
	-N.Šeher-Pire	655,00		1.776,00	
	-Mladoševica-B.Dane	2.410,00		672,00	
	-Gradske ulice	5.400,00		16.611,29	
1.A	Ugovor o dodatnim radovima na tekućem održavanju i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica na području općine Maglaj u 2018.g. , Ugovor broj:01-49-593-4/18-1 od 19.12.2018.g.		16.033,68	16.033,00	0,00
	-dio Katoličke crkve			1.181,70	
	-IV dio Kopica			4.227,09	
	-dio Ravne			10.624,21	
2.	Ugovor o izvođenju radova na postavljanju saobraćajne signalizacije na području općine Maglaj u 2018.g. Ugovor broj:01-49-600-4/18 od 25.05.2018.g.		33.277,04	20.665,06	12.611,98
	-Račun broj:174/18			11.128,22	
	-Račun broj:258/18			1.853,28	
	-Račun broj:21/19			1.572,48	
	-Račun broj:22/19			1.445,55	
	-Račun broj:23/19			4.665,53	
3.	Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećih cesta i asfaltnih površina na općini Maglaj u 2018.g. Ugovor broj:01-49-629-4/18 od 25.05.2018.g.	180.000,00	75.894,62	75.894,09	0,00
	-Lok.put u Moševcu-Sala		15.000,00	17.552,71	
	-Lok.put u Moševcu-			23.438,79	

	Muminović					
	-Lok. Put Kepići			7.996,48		
	-Lok.putevi Domislica		10.000,00	13.032,16		
	-Nab,isp I ugradnja 6ampon N.Š.			1.466,01		
	-Parking Dom Zdravlja		20.000,00	12.407,94		
3.A	Ugovor o izvođenju dodatnih radova na sanaciji i rekonstrukciji postojećih cesta i asfaltnih površina na općini Maglaj u 2018.g. Ugovor broj:01-49-629-6/18-1 od 21.11.2018.g.		15.178,92	15.178,90	0,00	
	-AB kanal na Bijeloj Ploči			4.575,36		
	-Čaršija			3.330,38		
	-pristupni put most Barakovići			3.983,85		
	-sanacija na lokalnim putevima			3.289,31		
4.	Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Maglaj za 2017./2018. Godinu u period od 01.01.2018. godine do 15.03.2018. godine, broj:01-49-2529/17 od 14.11.2017.godine.	100.000,00		61.436,28	48.073,32	13.362,96
4.A	Ugovor o zimskom održavanju lokalnih i dijela nekategorisanih cesta i gradskih ulica na području općine Maglaj za 2018./2019. godinu u period od 15.11.2018. godine do 31.12.2018. godine, broj:01-49-2597-1/18 od 15.11.2018.godine.			64.045,80	40.000,00	24.045,80
	-Račun broj:45/18 od 05.02.2018.			12.177,16		
	-Račun broj:65/18 od 05.03.2018.			20.126,54		
	-Račun broj:173/18 od 17.07.2018.			15.769,62		
	-Račun broja:4598/2018 od 24.12.2018.			20.568,69		
	-Račun broj:5003/2018 od 28.12.2018.			19.431,31		
	UKUPNO 1,2,3,4:	400.000,00	346.034,74	299.009,80	47.023,71	

IZVEDENI RADOVI NA SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ U 2018.GODINI

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1.	Nabavka i ugradnja sigurnosne odbojne ograde za vozila TIP“B“ pocinčana jednostruka	m1	50
2.	Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na asfaltnom kolovozu: a)puna uzdužna linija b)isprekidana uzdužna linija TIP“ A“ (3m+3m)	m1 m1	3.582,00 1.431,00
	c)linija poprečna puna ili isprekidana šir.40 cm (stvarno obojena površina) d)pješaćki prelaz-zebre i ostrva (stvarno obojena površina)	m2 m2	0,0 1.418,50
	e)strelice za označavanje smjera pravo,ulijevo ili desno f) ispis na kolovozu žutom bojom,„BUS“ ili „STOP“ i „TAXI“ g)Nailazak na put sa pravom prv.prolaza h)Ležeći policajci-žuta boja i)Puna linija žuta	kom kom m2 m2 m1	24,00 9,00 6,00 12,00 20,00
3.	Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova (znakovi opasnosti,znakovi izričitih naredbi i znakova obavještenja) a) znak sa stubom b)znak bez stuba c)dopunska tabla	kom kom kom	20,00 2,00 0,00

UTROŠENA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA IZRADU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ

R/B	LOKACIJA OBJEKTA	POZICIJE RADOVA	VRIJEDNOST RADOVA sa PDV(KM)
1.	Maglaj grad -gradske ulice	Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije na asfaltnom kolovozu (puna uzdužna linija,isprekidana uzdužna linija,linija poprečna puna ili isprekidana,pješački prelaz-zebre i ostrva,strelice za označavanje smjera, puna linija žuta ispisi na kolovozu (BUS,TAXI,STOP)	14.826,76
2.	Dio lokalnih cesta na području Općine Maglaj	Nabavka i postavljanje sigurnosne odbojne ograde za vozila prema ukazanoj potrebi	3.217,50
3.	Maglaj grad -gradske ulice i Lokalne ceste	Nabavka i ugradnja saobraćajnih znakova (znakovi opasnosti,znakovi izričitih naredbi i znakovi obavještenja	2.620,80
	U K U P N O		20.665,06

Napomena:

Izvedeni radovi su se izvoditi uz prethodno pribavljenu saglasnost Komisije za bezbjednost saobraćaja Općine Maglaj.

IZVEDNI RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I GRADSKIH ULICA NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ U 2018.GODINI

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1.	Mašinsko uklanjanje većih količina odrona zemlje i kamenog materijala sa kolovoza bankina,rigola i putnih kanala sa utovarom materijala u kamion i odvoz do najbliže deponije	m3	209,50
2.	Mašinski otkopavanje zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu na trasi sa utovarom i odvozom zemlje na najbližu deponiju a)dubina iskopa do 2 m	m3	662,20
3.	Čišćenje odvodnih kanala škarpiranom kašikom sa prilagođavanjem propusnom tipu sa utovarom iskopanog materijala u kamion i odvozom na najbližu deponiju	m1	8.026,00
4.	Nabavka,transport i istovar drobljenog kamenog materijala krečnjačkog porijekla 0-32 mm-tampona na trasi puta.Popravka tucaničkog kolovoza sa razastiranjem vrši lokalno stanovništvo.	m3	740,00
5.	Popravka manjih ili većih dijelova trupa puta što obuhvata nabavka,transport,razastiranje,planiranje i zbijanje materijala do potrebne zbijenosti MS>80 Mpa. a) drobljeni kameni materijal krečnjačkog porijekla 0-32 mm b) prirodni drobljenac sa lokalnog pozajmišta c) riječni šljunak c) drobljeni kamen krečnjačkog porijekla granulacije 200-600 mm	m3 m3 m3 m3	1.360,98 0,00 0,00 403,48
6.	Nabavka drobljenog kamenog materijala krečnjačkog porijekla granulacije 0-32 mm,dopuna i uređenje putnih bankina sa planiranjem i valjanjem.	m3	7,50
7.	Nabavka materijala i izrada kontrolnih kanalizacionih okana od betonskih cijevi, sa kompletnom unutarnjom obradom spojeva i kinete,kao i zatrpavanje drobljenim kamenim materijalomkrečnjačkog porijakla sa nabijanjem a) fi 50 cm b) fi 100 cm	kom kom	2 0

8.	Nabavka i postavljanje L.Ž. slivničkih rešetki dim.40/40 cm min.težine 65 kg a) sa ramom b) bez rama	kom kom	2,0 0,0
9.	Nabavka i ugradnja L/Ž poklopaca sa ramom za šahtove dim 60/60 cm a) za lakši saobraćaj b)za srednje teška opterećenja(težina poklopaca sa ramom preko 150 kg)	kom kom	0 0
10.	Nivelisanje postojećih L.Ž. poklopaca i slivničkih rešetki na visinu kolovoza (komplet svi radovi)	kom	0,00
11.	Izrada kompletnih putnih propusta od betonskih cijevi kružnog presjeka što obuhvata: Iskop zemlje u trupu puta te nabavka i polaganje gotovih betonskih cijevi u betonu u min.sloju 10 cm sa izradom armirano-betonskih ulazno-izlaznih glava debljine betona min.25 cm i dužinom od minimalno tri prečnika cjevovoda,zatrpavanjem cjevovoda iskopanim tamponom ili šljunkovitim materijalom a) cijevi fi 30 cm b) cijevi fi 50 cm c) cijevi fi 100 cm	m1 m1 m1	4,00 14,00 10,00
12.	Nabavka i ugradnja PEHD korugovanih kanalizacionih cijevi,SN 8 .U cijenu uračunatii podložni sloj betona. a) PEHD dn 300 b) PEHD dn 400	m ¹ m ¹	62,50 0,00
13.	Nabavka materijala i izrada podužne i poprečne drenaže dubine do 1,0 metar na podložnom sloju betona MB 20, d=10 cm, od korugovanih drenažnih cijevi. U cijenu uobziriti zatrpavanje drenažnih cijevi drenažnim materijalom i obavijanje geotekstilom 400 gr/m2. -drenažna cijev fi 250 mm	m ¹	18,00
14.	Ručno krpanje asfaltnog kolovoza sa nabavkom i transportom asfaltne mase do mjesta ugradnje.U cijenu uključeno opsjecanje asfalta debljine do 8 cm sa pilom sjekačicom u pravilnim geometrijskim oblicima sa odvozom isječenog materijala na deponiju; premazivanjem podloga i spojeva sa bitumenskom emulzijom. Ugradnja asfaltne mase od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjkom,te zalivanjem spojeva topljenim bitumenom i kamenim brašnom d=5cm	m2	291,39

	d=7cm	m2	932,90
14.1.	Ručno krpanje asfaltnog kolovoza sa nabavkom i transportom asfaltne mase (hladni asfalt) do mjesta ugradnje. U cijenu uključeno opsjecanje asfalta debljine do 8 cm sa pilom sjekačicom u pravilnim geometrijskim likovima sa odvozom isječenog materijala na deponiju sa premazivanjem podloga i spojeva sa bitumenskom emulzijom. Nabavka i ugradnja asfaltne mase (hladni asfalt) od krečnjačkog agregata sa nabijanjem valjkom, te zalivanjem spojeva topljenim bitumenom i kamenim brašnom	t	0,0
15.	Nabavka i ugradnja asfaltne mase za izgradnju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila, tkz. „ležeći policajci“ sa zarezivanjem postojeće asfaltne površine obostrano na mjestu gdje se planira postaviti „ležeći policajac“.	kom	4,0
16.	Nabavka materijala i izrada betonskih temelja za potporne zidove i slično betonom MB 20	m3	6,22
17.	Nabavka materijala i izrada betonskih zidova betonom MB 30 u odgovarajućoj oplati.	m3	1,90
18.	Nabavka, transport, siječenje, bigovanje i ugradnja armature: a) RA 400/5000 i GA 240/360 b) MAG 500/560	kg kg	0,00 113,52
19.	Nabavka materijala i izrada kamene obloge od lomljenog kamena krupnoće zrna do 60 cm u kombinaciji sa betonom MB 30 do 50%. Prilikom ugradnje voditi računa o redanju kamena i zalijevanju gotovim betonom bez šupljina, uz formiranje kosine prateći teren gdje se radi kamena obloga. Obavezna dostava atesta ugrađenog betona.	m3	0,00
20.	Sanacija drvenih mostova što obuhvata :uklanjanje oštećenih dijelova drvenog mosta i odvoz na deponiju. Nabavka i ugradnja novih drvenih elemenata mosta od crnog bora sa svim veznim materijalom kao i zaštita drveta adekvatnim premazom. Obračun po m3 ugrađene drvene konstrukcije mosta a) borova drvena građa b) hrastova drvena građa	m3 m3	0,00 0,00
21.	Nabavka materijala i ugradnja-sanacija postojeće čelične konstrukcije mosta. Radovi obuhvataju ojačanje čelične konstrukcije sa potrebnim čel. profilima-prilagoditi postojećoj čelič. konst; varenje, čišćenje, pjeskarnje i bojenje antikorozivnom bojom, 2x temeljnom bojom i 2x završnom bojom.	kg	0,00
22.	Nabavka materijala i radionička izrada ,prevoz i ugradnja montažne čelične konstrukcije mosta u svemu	kg	0,00

	prema statičkom računu i radioničkim nacrtima.Čeličnu konstrukciji je potrebno ofarbati dva puta temeljnom bojom i završno kvalitetnom bojom otpornoj na atmosferske uticaje.		
23.	Sanacija platoa u starom gradu ,izgrađenog od kamenih kocki.U cijenu uobziriti preslaganje kamenih kocki, to jesz dizanje kamenih kocki sa oštećenih dijelova platoa,čišćenje istih i ponovna ugradnja na pripremljenu podlogu od pijeska.	m ²	0,00
24.	Radovi koji nisu obuhvaćeni a obračunavaju se po efektivnom radnom satu: a) kamion kiper nosivosti preko 10 t b) buldozer c) rovokopač (točkaš) d) rovokopač (gusjeničar) e) grejder f) skip g) valjak preko 7 t h) rad radnika i) niskonoseća prikolica j) kompresor sa pikamerom k) rovokopač sa pikamerom	h h h h h h h h h h h	20,0 17,0 35,50 0 6,0 0 0 0 0 2,0 0
ANEX			
2.	Rad grdejdera na nivelisanju trase puta sa pop. i pod. padovima.	m2	808,25
5.	Nabavka materijala i izrada ulazno/izlaznih građevina na postojećim propustima od betona MB30. propust fi 1000 mm	kom	1
9.	Ručno i mašinsko štemanje postojećih šahtova sa odvozom šuta na deponiju.	kom	2,0
10.	Ručno i mašinsko štemanje postojeće AB ploče sa odvozom šuta na deponiju	m3	4,25
11.	Ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24 cm u cem malteru, i ponovno vađenje istih.	m1	10,00

R/ B	NAZIV PUTNOG PRAVCA	POZICIJE RADOVA														UKU PNO Bez PDV-a (KM)		
		Uklan j. odron a zemlje	Čišće nje odvod nih kanala	Nabavka i ugradnja drob.materijala -0-32 mm -0-60 mm 0-32mm(za bankine)			Izrada k.kana l. okana od bet. Cijevi (po potreb i)	Nabav ka LŽ rešetk i 40x40 cm (po potreb i)	Izrada putnih propu. od bet.cij evi	Nab avka i ug.P EH D koru g.ka n.cij evi	Ručno krpanj e asf. kolov oza D=5 cm	Ručno krpanj e asf. kolov oza D=7 cm	Nab avka i izrad a „Lež ećih polic ajac a“	Nab avka mat i izrad a bet tem i zidiv a, MB 20 i MB 30	Nab, i ugra dnja arma ture		Efektiv ni sat kamion a i mašina	pozi cije iz anex -a
		1.2.	3.	4.	5.a)	5.d)	7.	8.	11.	12.	14.a/ 6+6+6 /m1	14.b/ 18+ 18 / m1	660 /m2	200 /m2	15. 4 kom		16. 17. 3,60/ m3 3,60/ m3	18. 225 kg
1	Bijela Ploča- Jablanica-Donji Rakovac			68 m3									2,0					1.352,00
2	Jablanica-Gornji Rakovac				46,0 m3						--	--	--					736,00
	Borik-Gornji		134		94,0						--	--	--			24e		1.758,00

3	Ulišnjak	10,0	m1		m3											1,5		
4	Donji Ulišnjak-Straište		50 m1	24,0	80,0						--	--	--					1.666,00
5	Donja Bočinja-Gornja Bočinja			10,0	90,0 m3					--	--	--	--			24b/11,0		2.350,00
6	Donja Kosova-Topola-Šljivice	87,27 m3	500 m1		242,18 m3				6,0m1 Fi500		--	19,98	--	2,28 +1,90	77,34	24a/3,0 24b/6,0 24c/11,00 24j/2,0		7.510,17
7	Donja Kosova - Polje	--		--	--	--			--		--	--	--					0,00
8	Donji Moševac-Gornji Moševac-Ravna	29,50 m3		26,0 m3	226,0 m3	7,54 m3			4+8+10		--	245,44	--				808,25m2 1,0kom	9.444,52
9	Bistrica-Ravna	403,40	3472 m1		163,94 m3	339,46 m3			--		--	--	--			24a/6,0 24c/6,		14.418,92

17	Novi Šeher-Mladoš.-Domislica-Brez.Dani			12,0 m3	50,0 m3				--		--	--	--					968,00
18	Novi Šeher (raskrižje)-Galovac-Tujnica		580 m1	--	60,0				--		--	--	--			24e/ 1,5		1.630,00
19	Novi Šeher-Pire			36,0	--	--			--	36,0 m1	--	4,00	2,0					1.776,00
20	Mladoševica-Brezove Dane	--			42,0 m3				--		--	--	--					672,00
21	Gradske ulice	24,00	820,0 m1	34,0	215, 38	--	2,0	2,0	--	26,5 0 m1	291,3 9	275,7 7	--	3,94	36,1 8	24c/1, 5 24e/1, 5	9,10,1 1	17.621,2 9
	UKUPNO:	871,2 0 m3	8.026, 00 m1	740, 0 m3	1.36 8,52 m3	403, 48 m3	2,0 kom	2,0 kom	4,0+6, 0+10, 0 m1	62,5 0 m1	291,3 9 m2	932,9 6 m2	4,0 kom	6,22 +1,9 0 m3	113, 52 kg	24a/2 0 24b/1 7 24c/3 5,50 24e/6 24j/2	2/808, 25 5/1 9/2 10/4,2 5 11/10	84.785,3 2

IZVEDENI RADOVI NA

**SANACIJAI REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH CESTA I ASVALTNIH POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE MAGLAJ U 2018.GODINI**

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina
1.	Otkopavanje zemlje III i IV kategorije u širokom otkopu na trasi sa utovarom i odvozom zemlje na najbližu deponiju a)dubina iskopa do 2 m (u cijenu uračunati sva potrebna razupiranja)	m3	756,13
2.	Iskop rovova i kanala za odvodnju i drenažu sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na deponiju a)dubina 0-2m u materijalu III i IV kategorije	m3	34,20
3.	Iskop materijala III i IV kategorije škarpiranom kašikom i izrada odvodnih kanala sa utovarom iskopanog materijala i odvozom na najbližu deponiju	m1	1.028,00
4.	Uređenje planuma temeljnog tla u koherentnom zemljanom materijalu (zbijanje podtla) MS>25(30) MN/m2	m2	4.406,39
5.	Nabavka,transport, razastiranje i zbijanje materijala MS>80 od drobljenog kamenog agregata krečnjačkog porijekla granulacije 0-60mm	m3	1.041,15
a	Nabavka i ugradnja betonskih ivičnjaka na podlozi od betona MB 30 d=10 cmsa slojem od čistog kvarcnog pijeska što povećava otpornost na dejstvo mraza i soli i otpornost na habanje.Čvrstoća na pritisak poslije 28 dana je >= 40 Mpa	m1	156,30
6.	a) 18/24 cm b) 10/20 cm	m1	35,00
7.	Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS-a od kamenog agregata na kolovozu,trotoaru i drugim javnim površinama sa prethodnim špricanjem podloge sa bitumenskom emulzijom 0.4kg/m2 a)sloj d=5cm u zbijenom stanju b)sloj d=6cm u zbijenom stanju c)sloj d=7cm u zbijenom stanju	m2 m2 m2	615,78 0,00 2.048,71
8.	Nabavka drobljenog kamenog materijala krečnjačkog porijekla granulacije 0-32	m3	35,07

	mm,dopuna i uređenje putnih bankina sa planiranjem i valjanjem		
9.	Rušenje i uklanjanje asvaltnog zastora d=10 cm sa utovarom i odvozom na deponiju	m2	72,29
10.	Rušenje i uklanjanje ivičnjaka od betona zajedno sa podlogom sa utovarom i odvozom na deponiju a)18/24 cm b)10/20 cm	m1 m1	155,40 0,00
11.	Nabavka i ugradnja PEHD korugovanih kanalizacionih cijevi,SN 8 a)PEHD dn 100 b)PEHD dn 200 c)PEHD dn 300	m1 m1 m1	0,00 51,00 9,00
12.	Nabavka i ugradnja sitnog pijeska (0-4mm) oko kanalizacionih cijevi	m3	5,90
13.	Izrada podužne i poprečne drenaže dubine do 1,0 m na podložnom sloju betona MB 20 d=10 cm,od korugovanih drenažnih cijevi a)fi 150 mm b)fi 200 mm Zasipanje drenažnih cijevi drenažnim materijalom obavijeni geotekstilom 400 gr/m2	m1 m1	0,00 8,00
14.	Izrada kontrolnih kanalizacionih okana od betonskih cijevi.Kompletna izrada sa unutarnjom obradom a) fi 50 cm b) fi 100 cm	kom kom	4 0
15.	Nabavka i postavljanje L.Ž. slivničkih rešetki dim.40/40 cm min.težine 65 kg a) sa ramom b) bez rama	kom kom	3 0
16.	Nabavka i ugradnja L/Ž poklopaca sa ramom za šahtove dim 60/60 cm a) za lakši saobraćaj b)za srednje teška opterećenja(težina poklopaca sa ramom preko 150 kg)	kom kom	0 0
17.	Dovođenje-nivelisanje postojećih šahtovskih L.Ž. poklopaca i slivničkih rešetki na visinu kolovoza (komplet svi radovi)	kom	0

18.	<p>Izrada kompletnih putnih propusta od betonskih cijevi kružnog presjeka što obuhvata: Iskop zemlje u trupu puta te nabavka i polaganje gotovih betonskih cijevi u betonu u min.sloju 10 cm sa izradom armirano-betonskih ulazno-izlaznih glava debljine betona min.25 cm i dužinom od minimalno tri prečnika cjevovoda,zatrpavanjem cjevovoda starim tamponom ili šljunkovitim materijalom</p> <p>a) cijevi fi 30 cm b) cijevi fi 50 cm c) cijevi fi 100 cm</p>	<p>m1 m1 m1</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>
-----	--	---------------------------	---------------------------------

REALIZACIJA ULAGANJA NA SANACIJI I REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH I IZGRADNJI NOVIH CESTA I ASFALJNIH POVRŠINA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA

R/B	LOKACIJA OBJEKTA	POZICIJE RADOVA	VRIJEDNOST RADOVA sa PDV (KM)
1.	MZ Moševac	Sanacija puteva u MZ Moševac-sufinansiranje mještana naselja Moševac i općine Maglaj	40.991,50
2.	MZ	Sanacija postojećih lok. i nekat. Puteva po MZ	4.754,92
3.	MZ Domislica	Sufinansiranje radova na nastavku asfaltiranja puta u naselju Domislica	13.032,16
4.	MZ Misurići	Asfaltiranje puta u MZ Misurići	7.996,48
5.	MZ Jablanica	Izgradnja pristupne saobraćajnice na most na rijeci Jablanici - sufinansiranje	3.983,85
6.	Maglaj grad	Izgradnja parking prostora kod Doma zdravlja u Maglaju i Čaršija	15.738,32
7.	MZ Bijela Ploča	Asfaltiranje puta u MZ Bijela Ploča	4.575,36
	UKUPNO		91.072,59 KM

OBRADIVAČ: Enisa Hatičić, dipl.ing.građ.

KONTROLA: Fuad Hajrulahović, dipl.ing.arh



NAČELNIK OPĆINE:

Mirsad Mahmutagić